

Timmerstomme:

Maskinknutad stomme av 120x190 mm delvis skarvat timmer, fullt färdigt för montering. Timmret torkat till ca 20%. Isolerremсор, gotar till fönster och dörrar. Genomgående 12 mm dragbultar av stål och dymlingar av 27mm galvade rör. **251 520**
42 h

Takstomme:

Limträbalkar, takstolsben 45x195 mm c-c 1200mm, timmerpanel för tätning mellan takstolar / takstolsben, råspont, taktäckning, diffusionsspärr. **117 130**
48 h

Golv:

Golvbjälkar 45x195mm c/c 600 mm, oljehärdade trossbottensskivor, isolering & golvspånskivor. **73 060**
45 h

Plintgrund:

Betongplintar med fot, även plintar till altan/förstu. Plåtar för infästning mot timmret, bärlinor 45x195imp, hängbeslag bärlinor, plintlyftkrok. **24 420**
6 h

Fönster & Dörrar:

Fönster 2-glas isolerruta, vitmålade, utvändiga spröjs. Ytterdörrar isolerade, vita, trycke, vred, låscylinder. Utvändiga foder, obh. **61 930**
6 h

Tak:

Isolering, t=195. Furupanel, 13x120, obeh **88 010**
27 h

Förstu/Altan:

Impregnerade bärlinor & bjälkar, stolpar 70x70, trall 28x120imp. Altanräcke, överliggare impregnerad. **25 420**
12 h

Summa tot, SEK inkl moms: 641 500

Uppskattad monterings-tid, timmar: 186 h

Vi bjuder på fraktkostnaden inom hela Sverige vid beställning av full leverans!

Viking produktion AB

Storgatan 4A, 840 93 Hede, Tel:070-8882111, Org:556953-0776
PD@Vikingstugan.se www.Vikingstugan.se

A100A,Datablad

2018-09-28

Sida 2(4)





