

Timmerstomme:

Maskinknutad stomme av 120x190 mm delvis skarvat timmer, fullt färdigt för montering. Timmret torkat till ca 20%. Isolerremсор, gotar till fönster och dörrar. Genomgående 12 mm dragbultar av stål och dymlingar av 27mm galvade rör. **228 180** 30 h

Takstomme:

Limträbalkar, takstolsben 45x195 mm c-c 1200mm, timmerpanel för tätning mellan takstolsben, råspont, taktäckning, diffusionsspärr. **89 120** 38 h

Fönster & Dörrar:

Fönster 2-glas isolerruta, vitmålade, utvändiga spröjs. Ytterdörrar isolerade, vita, trycke, vred, låscylinder. Utvändiga foder, obh. **61 930** 6 h

Innertak:

Isolering, t=195. Furupanel, 13x120, obeh **29 460** 16 h

Förstu/Altan:

Betongplintar, justerbeslag, impregnerade bärlinor & bjälkar, trall 28x120imp. Altanräcke, överliggare impregnerad. **31 760** 14 h

Summa tot, SEK inkl moms: 440 450
Uppskattad monterings-tid, timmar: 105 h

Vi bjuder på fraktkostnaden inom hela Sverige vid beställning av full leverans!

Viking produktion AB

Storgatan 4A, 840 93 Hede, Tel:070-8882111, Org:556953-0776
PD@Vikingstugan.se www.Vikingstugan.se

B080AP,Datablad

2018-09-21
Sida 2(4)





